

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. A. RANERI NELLA FRAZIONE BORGO DEL COMUNE DI ITALIA

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: €104.251,13			Totale Costo sicurezza: €3.612,97			Incidenza sicurezza: 3,466%			Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 33,84%						
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp. (10%)	Spese Generali (13%)	Spese Sicurez.	Materia.	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
12.1.3	Impermeabilizzazione con guaina prefabbr	544,77	11,00	5.992,47	544,77	626,73	161,50							1.211,46	26,00
21.1.21	Scomposizione di manto di tegole di qual	544,77	12,40	6.755,15	614,10	706,49	182,05							3.939,38	75,00
21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o ta	544,77	4,90	2.669,37	242,67	279,18	71,94							1.556,69	75,00
21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tett	160	11,60	1.856,00	168,73	194,11	50,02							1.082,36	75,00
21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del	50	19,00	950,00	86,36	99,36	25,60							,00	,00
21.4.3	Consolidamento di solai esistenti in leg	534,9	20,70	11.072,43	1.006,58	1.158,02	298,40							4.563,00	53,00
21.5.7	Travi in legno lamellare per grossa arma	20	1.250,00	25.000,00	2.272,73	2.614,64	673,75							5.248,50	27,00
21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete	20	844,00	16.880,00	1.534,55	1.765,41	454,92							4.593,79	35,00
21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm for	544,77	19,20	10.459,58	950,87	1.093,92	281,89							3.253,16	40,00
21.5.15	Posa in opera di tegole di qualsiasi	544,77	14,40	7.844,69	713,15	820,44	211,42							4.330,77	71,00
21.5.17	Rimontaggio in opera di grossa orditura	180	12,00	2.160,00	196,36	225,91	58,21							1.242,84	74,00
21.5.18	Rimontaggio di piccola e media orditura	544,77	11,00	5.992,47	544,77	626,73	161,50							3.448,01	74,00
21.5.20.4	Fornitura di tegole nuove date posto il	180	16,70	3.006,00	273,27	314,38	81,01							116,87	5,00
23.4	Protezione di apertura verso il vuoto me	118,3	8,90	1.052,87	95,72	110,11	28,37							458,46	56,00
23.5	Recinzione di cantiere alta cm 200, ade	40	15,60	624,00	56,73	65,26	16,82							232,89	48,00
23.12	Dotazione standard per dispositivi di pr	5	336,00	1.680,00	152,73	175,70	45,28							,00	,00
23.13	Cartello di segnaletica generale di cant	4	52,20	208,80	18,98	21,84	5,63							1,62	1,00
23.15	Armadietto di medicazione per cantieri f	1	47,30	47,30	4,30	4,95	1,27							,00	,00
				104.251,13	9.477,37	10.903,18								35.279,80	