

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare di taglio effettuato. Lungo linea	2,000	850,000			1 700,00		
	SOMMANO m					1 700,00	1,63	2 771,00
2 01.01.08.01	Scavo come al precedente art.1.1.7 ma eseguito all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/71, compresi tutti gli oneri di cui allo art. 1.1.7. In materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.1. Lungo linea	850,000	0,800	0,500		340,00		
	SOMMANO m3					340,00	3,86	1 312,40
3 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori ... cm., bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. Quantità di cui alla voce precedente				340,000	340,00		
	SOMMANO m3					340,00	1,40	476,00
4 18.01.01	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso le rocce, eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore; comp ... qua con qualsiasi tirante nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa finita a perfetta regola d'arte. Pali	33,000	0,900	0,900	1,000	26,73		
	SOMMANO m3					26,73	36,60	978,32
5 18.01.04	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, dosato a 250 Kg di cemento tipo R 325; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la f ... mazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto dei fori passaggi cavi). Pali A detrarre	33,000 -33,000	0,900 0,900	0,900 3,140	1,000 0,006	26,73 -0,56		
	Sommano positivi m3					26,73		
	Sommano negativi m3					-0,56		
	SOMMANO m3					26,17	94,30	2 467,83
6 18.08.01.02	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in pvc rigido tipo medio autoestinguento con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a cm 110. Lungo linea		841,500			841,50		
	SOMMANO m					841,50	8,20	6 900,30
7 01.02.05.01	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... - 1.1.2 - 1.1.5 -							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							14 905,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'905,85
	1.1.8 eseguiti all'esterno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della legge n.865/71. Materiale di risulta di cui alla voce 01.01.08.01 Pali di cui alla voce 18.01.01	15,000 15,000		340,000 26,730		5'100,00 400,95		
	SOMMANO m3/Km					5'500,95	0,36	1'980,34
8 13.09	Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzat ... i a 30 mm., compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Lungo linea		850,000	0,500	0,220	93,50		
	SOMMANO m3					93,50	15,90	1'486,65
9 18.05.02.08	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente tipo unipolare ... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità. sez. 1 x 35 mmq.	4,000	550,000			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	5,15	11'330,00
10 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportu ... A - SR - TP. per strade interne definite come all'art. 1.1.4. Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore. Lungo linea		850,000	0,500	5,000	2'125,00		
	SOMMANO m2*cm					2'125,00	1,11	2'358,75
11 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per a ... A - SR - TP. per strade esterne definite come all'art. 1.1.1. Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore. Lungo linea		850,000	0,700	3,500	2'082,50		
	SOMMANO m2*cm					2'082,50	1,16	2'415,70
12 18.01.05	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R = 325, di dimensioni interne utili 40x40x50 cm, spessore pareti 15 cm, compresi scavo come al precede ... ra degli stessi con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lungo linea a piè palo			33,000		33,00		
	SOMMANO ognuno					33,00	89,00	2'937,00
13 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte Lungo linea		33,000		45,000	1'485,00		
	SOMMANO al kg.					1'485,00	2,50	3'712,50
14 NP.02	Fornitura e posa in opera di portello da palo (idoneo per impianti I.P.) da collocarsi nell'asola del palo, tipo serie SMP della							
	A R I P O R T A R E							41'126,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'126,79
15 NP.01	Conchiglia o simile, avente grado di protezione IP5 ... mpresa la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte. Asola palo  SOMMANO cadauno			33,000		33,00		
						33,00	25,50	841,50
15 NP.01	Fornitura e posa in opera, su palo (diritto o curvo) di apparecchio di illuminazione per armatura stradale, fornito a parte, integro, conforme alle norme CEI e provvisto di marchio ... era ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Lungo linea  SOMMANO cadauno		33,000			33,00		
						33,00	44,90	1'481,70
16 03.01.02.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg. per m3 di impasto dato in opera a qua ... to in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura: Per opere in fondazione Lungo linea  SOMMANO al m3		850,000	0,500	0,200	85,00		
						85,00	77,60	6'596,00
17 06.01.03.01	Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da frantumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed al ... SR - TP. per le strade esterne definite come all'art. 1.1.1. Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore. Lungo linea  SOMMANO m2*cm	850,000	0,500	10,000		4'250,00		
						4'250,00	0,84	3'570,00
18 NP.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di colonnina stradale ad un vano con piedistallo (dimensioni mm 390x640x140) , tipo CIS/2100/V/PT della Conchiglia o simile, avente grado di p ... I per la salvaguardia della sicurezza, nonchè nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza. Per protezione e comando linea  SOMMANO cadauno		1,000			1,00		
						1,00	1'340,00	1'340,00
19 18.07.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza V a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lun ... eso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. Lungo linea  SOMMANO ognuno		33,000			33,00		
						33,00	37,00	1'221,00
20 18.07.01	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1Kv di sezione 1x4 mmq + 1x50 mmq (stesse sezioni per i cavi derivati); c ... rmato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lungo linea  SOMMANO ognuno	2,000	33,000			66,00		
						66,00	26,60	1'755,60
21 18.02.04.08	Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o							
	A R I P O R T A R E							57'932,59

COMMITTENTE:

