

Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI <i>Opere a misura</i>	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE					
1	1.1.6 - Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità,  - Per cavidotto Telecom - Per cavidotto Enel - Per cavidotto Pubblica illuminazione - Per caditoie e convogl. acque bianche - Per Fondazione nuovi muretti	mc												
			1,00	94,00	0,50	0,50	23,50							
			1,00	101,00	0,50	0,80	40,40							
			1,00	190,00	0,50	0,50	47,50							
			1,00	16,00	0,60	0,60	5,76							
			1,00	42,00	0,50	0,40	8,40							
						tot.	125,56	€	7,80	€	979,37	21%	€	205,67
2	1.1.7 - Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali	mc	2,00	8,50	0,50	0,80	6,80	€	7,00	€	47,60	19%	€	9,04
3	1.2.4 - Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi	mc	1,00	125,56	1,00	1,00	125,56	€	1,65	€	207,17	45%	€	93,23
4	1.4.4 - Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	ml	4,00	8,50	1,00	1,00	34,00		€ 1,90	€	64,60	56%	€	36,18
5	1.5.2 - Stabilizzazione in sito di terreno naturale	mq	1,00	30,00	6,00	1,00	180,00		€ 2,25	€	405,00	5%	€	20,25
<b>A RIPORTARE</b>								€	1.703,74					364,36558

Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 1.703,74		364,36558	
6	1.5.4 - Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale	mc	1,00	2010,00	1,00	1,00	2010,00	€ 2,26	€ 4.542,60	25%	€ 1.135,65
7	3.1.2 - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate 1) Per opere in fondazione  - Per area marciapiedi - Per massetto stradale - Per fondazione muretti in progetto	mc	1,00	142,00	0,20	1,00	28,40				
			1,00	2010,00	0,10	1,00	201,00				
			1,00	42,00	0,50	0,40	8,40				
						tot.	237,80	€ 86,90	€ 20.664,82	7%	€ 1.446,54
8	3.1.2 - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate 2) Per opere in elevazione  - Per muretti in progetto	mc	1,00	42,00	0,30	1,30	16,38	€ 92,40	€ 1.513,51	8%	€ 121,08
9	3.2.1 - Acciaio in barre a aderenza migliorata	kg	1,00	24,78	1,00	70,00	1734,60	€ 1,34	€ 2.324,36	33%	€ 767,04
10	3.2.3 - Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati  - Per muretti in elevazione - Per caditoia stradale	mq	2,00	42,00	1,20	1,30	131,04				
			2,00	7,00	0,50	1,00	7,00				
						tot.	138,04	€ 16,50	€ 2.277,66	57%	€ 1.298,27
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 33.026,70		5132,94026	





Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 83.747,81		18638,94246	
20	7.3.6 - Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso  -Per recinzione dell'area elementi H.135 cm, montanti ogni 200 cm - Per cancello scorrevole e cancello ad ante	mq	1,00	128,00	1,35	1,00	172,80	€ 62,60	€ 10.817,28	11%	€ 1.189,90
21	9.7 - Intonaco civile per esterni  -Per muro d'ala laterale dx -Per muro d'ala laterale sx -Per muretti zona d'accesso	mq	1,00	18,00	6,00	1,00	108,00				
			1,00	14,00	4,00	1,00	56,00				
			1,00	73,50	1,80	1,00	132,30				
						tot.	296,30	€ 20,00	€ 5.926,00	65%	€ 3.851,90
22	9.9 - Strato di finitura per esterni  -Quantità come intonaco	mq	1,00	296,30	1,00	1,00	296,30	€ 15,90	€ 4.711,17	64%	€ 3.015,15
23	11.3 - Tinteggiatura per esterni  -Zoccolatura retro fabbricato	mq	1,00	90,00	1,00	1,00	90,00	€ 8,90	€ 801,00	39%	€ 312,39
24	12.1.3 - Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata  -Giunto fabbricato - marciapiede sul retro	mq	1,00	90,00	2,00	1,00	180,00	€ 11,00	€ 1.980,00	26%	€ 514,80
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 107.983,26		27523,08206	

Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 107.983,26		27523,08206	
25	13.3.2 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 2) D esterno 25 mm  <i>- Per deviazioni idriche</i>	ml	1,00	20,00	1,00	1,00	20,00	€ 4,60	€ 92,00	32%	€ 29,44
26	13.3.2 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene 3) D esterno 32 mm  <i>- Per deviazioni idriche</i>	ml	1,00	20,00	1,00	1,00	20,00	€ 4,90	€ 98,00	32%	€ 31,36
27	13.7.1 - Fornitura, trasporto e posa di tubazioni per fognatura in PVC rigido. 3) D esterno 250 mm.; interno 240,2 mm  <i>- Per convogliamento caditoie</i>	ml	1,00	9,00	1,00	1,00	9,00	€ 22,60	€ 203,40	19%	€ 38,65
28	14.1 - Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito  <i>- Per impianto P.I. (crepuscolare)</i>	cad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 73,60	€ 73,60	55%	€ 40,48
29	14.2 - Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra,  <i>- Per impianto irrigazione verde pubblico</i>	cad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 71,50	€ 71,50	56%	€ 40,04
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 108.521,76		27703,04806	



Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 110.077,21		28215,05806	
35	16.7.1 - Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase  <i>- Per alimentazione Enel impianto di P.I.</i>	cad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 89,70	€ 89,70	19%	€ 17,04
36	16.7.2 - Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura trifase  <i>- Per quadri comando impianto di P.I.e centralina impianto irrigazione</i>	cad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 180,30	€ 180,30	13%	€ 23,44
37	18.1.1 - Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali,	mc	7,00	0,80	0,80	0,80	3,58	€ 41,50	€ 148,74	42%	€ 62,47
38	18.1.4 - Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali	mc	7,00	0,80	0,80	0,80	3,58	€ 103,00	€ 369,15	39%	€ 143,97
39	18.1.5 - Formazione di pozzetto per marciapiedi 1) per pozzetti 40x40x50 cm  <i>- Per Impianto di P. Illuminazione e messa a terra</i>	cad	19,00	1,00	1,00	1,00	19,00	€ 101,40	€ 1.926,60	51%	€ 982,57
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 112.791,70		29444,54446	



Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
<i>R I P O R T O</i>								€ 117.543,38		30247,09406	
45	18.2.7 - Posa in opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione 2) mensola doppia	cad	7,00	1,00	1,00	1,00	7,00	€ 68,00	€ 476,00	51%	€ 242,76
46	18.2.8 - Posa in opera a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione	cad	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	€ 63,50	€ 190,50	53%	€ 100,97
47	18.3.1 - Fornitura e posa in opera, su palo di apparecchio di illuminazione 1) per lampada V.M. da 125 W	cad	11,00	1,00	1,00	1,00	11,00	€ 261,00	€ 2.871,00	10%	€ 287,10
48	18.3.1 - Fornitura e posa in opera, su palo di apparecchio di illuminazione 2) per lampada V.M. da 250 W	cad	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	€ 291,40	€ 1.165,60	9%	€ 104,90
49	18.4.1 - Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio 2) da 125 W, 6.200 lumen	cad	11,00	1,00	1,00	1,00	11,00	€ 10,50	€ 115,50	23%	€ 26,57
<i>A R I P O R T A R E</i>								€ 122.361,98		31009,38806	

Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 122.361,98		31009,38806	
50	18.4.1 - Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio 3) da 250 W, 12.700 lumen	cad	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	€ 20,50	€ 82,00	12%	€ 9,84
51	18.5.2 - Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato 2) Sez. 1x2,5 mm2  - Per impianto su pali - Per impianto bracci a muro	ml	7,00 3,00	10,00 10,00	3,00 3,00	1,00 1,00	210,00 <u>90,00</u> tot. 300,00	€ 1,47	€ 441,00	38%	€ 167,58
52	18.5.2 - Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato 3) Sez. 1x4 mm2  - Per collegamento pozzetto/cassetta palo	ml	10,00	2,50	3,00	1,00	75,00	€ 1,83	€ 137,25	36%	€ 49,41
53	18.5.2 - Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato 5) Sez. 1x10 mm2  - Per linea elettrica impianto di P.I.	ml	1,00	200,00	3,00	1,00	600,00	€ 2,74	€ 1.644,00	24%	€ 394,56
54	18.7.1 - Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, 1) sezione fino a 16 mm2	cad	1,00	10,00	3,00	1,00	30,00	€ 32,00	€ 960,00	29%	€ 278,40
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 125.626,23		31909,17806	



Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
<i>R I P O R T O</i>								€ 128.469,83		32238,99806	
60	18.8.2 - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto 1) diametro pari a 32 mm.	ml	3,00	10,00	1,00	1,00	30,00	€ 3,00	€ 90,00	56%	€ 50,40
61	18.8.2 - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto 2) diametro pari a 50 mm  - Per impianto di P.I.	ml	1,00	200,00	1,00	1,00	200,00	€ 3,80	€ 760,00	44%	€ 334,40
62	18.8.2 - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto 5) diametro pari a 110 mm  - Per allacciamento TELECOM	ml	1,00	104,00	1,00	1,00	104,00	€ 5,50	€ 572,00	34%	€ 194,48
63	21.10.1 - Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni 3) su muratura in mattoni forati	ml	1,00	96,00	1,00	1,00	96,00	€ 11,20	€ 1.075,20	75%	€ 806,40
64		mc	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	€ 22,81	€ 912,40	0%	-
<i>A R I P O R T A R E</i>								€ 131.879,43		33624,67806	





Num. Ord.	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. mano d'op.	Totale
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	<i>R I P O R T O</i>							€ 157.375,00		38082,26806	
75	AP10 – Realizzazione di strisce e numerazione posti auto	a corpo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	57% € 570,00	
76	AP11 – Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio. per pozzetti 60x60x80 cm  <i>- Per allacci ENEL</i>	cad	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	€ 200,00	€ 800,00	48% € 384,00	
77	AP.12 - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE . Diametro pari a 125 mm.  <i>- Per allacci ENEL</i>	ml	1,00	110,00	1,00	1,00	110,00	€ 7,50	€ 825,00	23% € 189,75	
	<i>A R I P O R T A R E</i>							€ 160.000,00		39226,01806	

TOTALE				€ 160.000,00	39226,01806
--------	--	--	--	--------------	-------------

Opere a misura:	€ 160.000,00
<b>TOTALE LAVORI A B.A.:</b>	<b>€ 160.000,00</b>

<i>Incidenza mano d'opera:</i>	24,52%
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 39.226,02</b>

III/ PROGETTISTA/: